

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 14.3.2018

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy dodavatele: 894-05/18

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Chelčice**

sídlo: Chelčice 123, 389 01 Vodňany
statutární zástupce: Jiří Iral, starosta
IČ: 00251241
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 5029-291/0100

1.2 Dodavatel: **KOČÍ a.s.**

sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
statutární zástupce: ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 281313256/0300
Registrace: zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 536

2. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

2.1. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, čl. 2.8., jsou smluvními stranami dohodnuty **vícepráce**, a to v rozsahu, termínu plnění a ceny za jejich provedení uvedených níže v textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a jeho přílohách; na dodatečné stavební práce se vztahují veškerá ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena dále tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo. Pro stanovení rozsahu a ceny prací provedených nad rámec původního předmětu Smlouvy o dílo byly v souladu s čl.4.6. smlouvy použity jednotkové ceny dle nabídky dodavatele, které nepřevyšují jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy, nabídkové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 dodatečných stavebních prací potvrzených dodavatelem a odsouhlasených objednatelem jsou nedílnými přílohami tohoto Dodatku č.1.. Dodatečné stavební práce jsou zadávány v souladu s platnou legislativou a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, v platném znění.

2.2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, čl. 4.5., je smluvními stranami dohodnut přehled **méněprací**, které požaduje vypustit z předmětu plnění. Přehled stavebních prací č. 2, 3, 4 a 6 které objednatel požaduje vypustit z předmětu plnění, potvrzený objednatelem a dodavatelem je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1.. Při postupu dohodnutí méněprací je postupováno v souladu s platnou legislativou a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, v platném znění.

2.3. Na základě výše uvedených změn dochází ke změně ceny díla takto:

	Původně dle Smlouvy o dílo	Nově dle Dodatku č.1 SoD
Cena celkem bez DPH	5.388.203,-- Kč	5.381.786,-- Kč
DPH 21%	1.131.523,-- Kč	1.130.175,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	6.519.726,-- Kč	6.511.961,-- Kč

3. Závěrečná ujednání

Veškerá ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena dále tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č.1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - **nabídkové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 potvrzených dodavatelem a odsouhlasených objednatelem**

V Chelčicích, dne 10.7.2018

Za objednatele:




Jiří Iral
starosta obce Chelčice



V Písku, dne 10.7.2018

Za dodavatele:



Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel



KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

(17)

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 1 - elektroinstalace
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze


Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČI a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová



Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 1 - elektroinstalace

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
04: Elektroinstalace - silnoproud				
D_002: Specifikace materiálu - kabely, vodiče	26 765	0,0	5 621	32 385
D_003: Specifikace materiálu - spínače, ovladače, přepínače, zásuvky	1 476	0,0	310	1 786
D_004: Specifikace materiálu - Svítidla kompletní - vč. zdrojů a příslušenství	11 889	0,0	2 497	14 385
D_006.1: Specifikace materiálu - rozvaděč RB 1	7 586	0,0	1 593	9 179
05: Elektroinstalace - slaboproud				
6_00: Datové rozvody + STA	58 205		12 223	70 428
	58 205		12 223	70 428

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 84 970

Celkem (včetně DPH)

84 970

17 844

17 844

102 813 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	----------

04: Elektroinstalace - silnoproud

D_002: Specifikace materiálu - kabely, vodiče

1.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	45,0	11,80	531	26 765
2.	MP	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,S,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	45,0	21,00	945	1 476

D_003: Specifikace materiálu - spínače, ovladače, přepínače, zásuvky

3.	B	210xxx	D+M podlahová krabice do zdvojené podlahy vč. náplně	kus	2,0	3 141,00	6 282	11 889
4.	H	34555123	Zásuvka 2násobná pod omítku 230V/16A, IP 20 bílá	kus	12,0	170,60	2 047	
5.	H	34555103	Zásuvka 1násobná pod omítku 230V/16A, IP 20 bílá	kus	5,0	126,10	631	
6.	MP	210111061	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	17,0	142,00	2 414	
7.	H	34535402	Přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus	2,0	80,10	160	
8.	H	34535515	Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP20 bílý	kus	2,0	136,40	273	
9.	MP	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	2,0	41,00	82	

D_004: Specifikace materiálu - Svítidla kompletní - vč. zdrojů a příslušenství

10.	B	X2	Svítidlo venkovní vč. zdroje a recykl. poplatku	kus	7,0	864,00	6 048	7 586
11.	B	34834401	Svítidlo stropní/nástěnné, IP20, LED - chodby, schodiště	kus	1,0	1 538,00	1 538	

D_006.1: Specifikace materiálu - rozvaděč RB 1

12.	B	22011092X	Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do SDK 48 modulů, s plnými dveřmi, do 63A	kpl	1,0	5 814,00	5 814	5 814
-----	---	-----------	--	-----	-----	----------	-------	-------

05: Elektroinstalace - slaboproud

6_00: Datové rozvody + STA

13.	B	P3 00001	datový kabel CAT 5E	m	165,0	25,00	4 125	58 205
14.	B	P3 00002	datová dvojzásuvka CAT 5E	kus	11,0	432,00	4 752	
15.	B	P3 00003	trubka ohebná 2325	m	82,0	29,00	2 378	
16.	B	P3 00004	krabice přístrojová	kus	11,0	73,00	803	
17.	B	P3 00005	datový rozvaděč	kus	1,0	5 707,00	5 707	
18.	B	P3 00006	optický kabel	m	52,0	47,00	2 444	
19.	B	P3 00007	trubka ohebná 2320	m	75,0	27,00	2 025	
20.	B	P3 00008	zásuvka STA	kus	6,0	497,00	2 982	
21.	B	P3 00009	kabel KOAX	m	82,0	35,00	2 870	
22.	B	P3 00010	trubka 2340	m	15,0	69,00	1 035	
23.	B	P3 00011	patchpanel cat 5e	ks	1,0	2 178,00	2 178	
24.	B	P3 00012	napájecí panel do racku	ks	1,0	763,00	763	
25.	B	P3 00013	optický box	ks	2,0	858,00	1 716	
26.	B	P3 00014	pigtail SM LC	ks	8,0	56,00	448	
27.	B	P3 00015	ochrana sváru	ks	8,0	6,00	48	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
28.	B P3 00016	spoika LC duplexní SM	ks	4,0	42,00	168	
29.	B P3 00018	PIR detektor	ks	2,0	1 236,00	2 472	
30.	B P3 00019	Požární detektor	ks	5,0	1 380,00	6 900	
31.	B P3 00021	klávesnice	ks	1,0	3 250,00	3 250	
32.	B P3 00022	sířena	ks	1,0	783,00	783	
33.	B P3 00023	stropní detektor	ks	2,0	1 935,00	3 870	
34.	B P3 00024	baterie	ks	1,0	1 568,00	1 568	
35.	B P3 00025	Kabel Cat 5e - zemní	m	50,0	25,00	1 250	
36.	B P3 00026	Kabel Koax venkovní	m	50,0	29,00	1 450	
37.	B P3 00027	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	75,0	19,00	1 425	
38.	B P3 00028	Kopoflex	m	15,0	53,00	795	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 2 - ZTI
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 2 - ZTI

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
02: ZTI				
01: Vicepráce				
721: Vnitřní kanalizace	1 254	-0,0	263	1 517
722: Vnitřní vodovod	16 820	0,0	3 532	20 352
725: Zařizovací předměty	2 940	0,0	617	3 558
02: Méněpráce	9 776	0,0	2 053	11 829
725: Zařizovací předměty	4 104	0,0	862	4 966
763: Dřevěná prefabrikace	-15 566	-0,0	-3 269	-18 835
	-15 515	-0,0	-3 258	-18 773
	-51	-0,0	-11	-62
Celkem (bez DPH)	1 254			
DPH	263			
DPH 21 % ze základny: 1 254	263			
Celkem (včetně DPH)	1 517 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	----------

02: ZTI

01: Vícepráce

1 254

16 820

721: Vnitřní kanalizace

7.	B	721-001					
8.	SP	998721201					
9.	B	721-002					

Vpusť podlahová vč. rozvodů - v m.č. 1.14

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

Vpusť podlahová vč. rozvodů - ve sklepech

722: Vnitřní vodovod

10.	B	722-001					
11.	SP	998722201					

Hydrant vč. přívodu vody - m.č. 1.02 schodiště

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

725: Zařizovací předměty

12.	B	725-001					
13.	B	998725201y					

Umývatko vč. rozvodů, baterie, západkové uzávěry a montážní sady - v m.č.

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

02: Méněpráce

- 15 566

725: Zařizovací předměty

20.	SP	725241112					
21.	SP	725245172					
22.	SP	725841311					
23.	SP	725865311					
24.	B	998725201...					

Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm

Zástěna sprchová zásuvná čtyřlíná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm rohová

Baterie sprchové nástěnné pákové

Západková uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odluku

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

763: Dřevěná prefabrikace

25.	SP	763173132					
26.	SP	998763402					

Montáž držáku baterie v SDK kci

Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE -ZL č. 3 - podlahy
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze


Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová



Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 3 - podlahy

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Stavební úpravy objektu SO 01 na parc.č. 49, k.ú. Chelčice 651117				
01: Vícepráce	-46 227	-1,7	-9 708	-55 935
766: Konstrukce truhlářské	127 910	0,3	26 861	154 771
775: Podlahy vlysové	18 437		3 872	22 308
776: Podlahy povlakové	57 668		12 110	69 778
776: Podlahy povlakové	51 806	0,3	10 879	62 685
02: Méněpráce	-174 137	-2,0	-36 569	-210 706
762: Konstrukce tesařské	-51 218	-1,3	-10 756	-61 974
771: Podlahy z dlaždic a obklady	-42 858	-0,2	-9 000	-51 858
776: Podlahy povlakové	-72 587	-0,4	-15 243	-87 830
781: Obklady keramické	-7 474	-0,0	-1 570	-9 044

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: -46 227

-46 227

-9 708

-9 708

Celkem (včetně DPH)

-55 935 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	----------

01: Stavební úpravy objektu SO 01 na parc.č. 49, k.ú. Chelčice 651117

01: Vícepráce

766: Konstrukce truhlářské

1.	SP	766414212	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2	m2	11,13	235,00	2 616	
			obklad schodiště					
2.	B	766-001	Dřevěné stupnice a podstupnice	m	42,0	372,00	15 624	
			podstupnice; 21		21,0			
3.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	182,40	197	

775: Podlahy vlysové

4.	SP	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	52,04	193,00	10 044	
			výklenky; 1,3x0,6x40,0x1		47,12			
			lamely; 1		3,92			
5.	B		Lamely 3-vrstvé Kolonial 15x190mm speciální žívi vzhled, mikrofáze 2V - tmavý	m2	57,244	820,00	46 940	
			tmel, olej Osmo naturel		57,244			
6.	SP	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,2	569,84	684	

776: Podlahy povlakové

7.	SP	776211111	Lepení textilních pásů	m2	98,69	131,00	12 928	
8.	B	6975102RR	Koberec dodávka - dle výběru investora	m2	108,559	316,00	34 305	
			podklad; 1,1		108,559			
9.	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	40,9	78,30	3 202	
			podklad; 1,1x12x17		17,0			
			podklad; 1,1x12x17		23,9			
10.	H	69751201	Lišta kobercová č. 25443 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	44,99	26,10	1 174	
			podklad; 1,1		44,99			
11.	B	998776202..	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	516,10	196	

02: Méněpráce

762: Konstrukce tesařské

12.	SP	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	-47,12	110,74	-5 218	
13.	H	60556101	Řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	-2,544	16 533,00	-42 060	
14.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-47,12	26,17	-1 233	
15.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	-435,11	-2 707	

771: Podlahy z dlaždic a obklady

16.	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	- 17,27	286,11	- 4 941
-----	----	-----------	--	----	---------	--------	---------

převodní nabídky: - 34,06

skutečnost: - podrovi: 2,4 x 1,13 x 1,125 x 1,667 x 2

skutečnost: - 1,16 pod schodištěm: 7,9

17.	B	5976111X	Dlaždice keramické (bílé i barevné) 30x30x0,8cm I.jakost - (výběr dle investora - cena do 450,-Kč)	m2	- 18,652	442,70	- 8 257
-----	---	----------	--	----	----------	--------	---------

převodní nabídky: - 34,06 x 1,08

skutečnost: 16,81 x 1,08

18.	SP	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	- 17,27	32,87	- 568
19.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 17,27	187,11	- 3 231
20.	SP	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilním lepidlo š do 300 mm	m	- 21,0	219,78	- 4 615
21.	SP	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilním lepidlo v do 200 mm	m	- 21,0	118,80	- 2 495
22.	B	5976111X	Dlaždice keramické (bílé i barevné) 30x30x0,8cm I.jakost - (výběr dle investora - cena do 450,-Kč)	m2	- 12,075	442,70	- 5 346

- 12,075

23.	SP	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	- 21,0	63,26	- 1 338
24.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	- 100,0	13,96	- 1 396
25.	H	59054140	Profil schodový Schlüter-TREP-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm)	m	- 21,0	382,60	- 8 036
26.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	- 402,12	2 646

776: Podlahy povlakové

27.	SP	77614111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	- 20,95	145,06	- 3 039
-----	----	----------	---	----	---------	--------	---------

převodní nabídky: - 315,9

skutečnost:

podrovi: 302,86

odpočet dlažeb: - 7,91

28.	SP	77622111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	- 91,28	113,43	- 10 374
-----	----	----------	--	----	---------	--------	----------

převodní nabídky: - 315,9

skutečnost:

podrovi: 302,86

odpočet dlažeb: - 7,91

odpočet koberec: - 76,33

224,62

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
29.	H 28411014	PVC heterogenní protiskluzné, náslapná vrstva 0,70 mm, R 12, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm	m2	- 100,408	586,80	- 586,919	
30.	B 998776202...	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	- 723,12	- 275	
31.	SP 781474114	781: Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 7,205	311,50	- 2 244	
32.	B 5976100X	Obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. - (dle výběru investora - cena do 430,- - Kč/m2)	m2	- 7,926	425,00	- 3 368	
33.	SP 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	- 7,205	41,04	- 296	
34.	SP 781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	- 7,205	31,54	- 227	
35.	SP 781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	- 2,0	122,50	- 245	
36.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	- 9,516	89,28	- 849	
37.	SP 998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	- 723,30	- 244	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 4 - dveře
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Handwritten signature or initials in blue ink.

Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 4 - dveře

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Dveře	- 52 532	0,6	- 11 032	- 63 563
01: vícepráce	89 897	0,9	18 878	108 775
006: Úpravy povrchu	2 400	0,5	504	2 904
099: Přesun hmot HSV	468		98	566
766: Konstrukce truhlářské	87 029	0,4	18 276	105 306
02: méněpráce	- 142 428	- 0,3	- 29 910	- 172 338
006: Úpravy povrchu	- 13 629	- 0,2	- 2 862	- 16 492
099: Přesun hmot HSV	- 179		- 38	- 216
766: Konstrukce truhlářské	- 128 620	- 0,1	- 27 010	- 155 630

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: -52 532

Celkem (včetně DPH)

- 63 563 CZK

Poř. Typ	Kod	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
01: Dveře 01: vícepráce 006: Úpravy povrchu							
1.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	1 060,00	1 060	
2.	H	55331328	Zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 150 DV 900 L/P	kus	1 340,00	1 340	
3.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	999,00	468	
4.	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1 100,00	1 100	
5.	SP	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	572,00	2 288	
6.	SP	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	965,00	965	
7.	SP	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1 100,00	2 200	
8.	SP	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1 390,00	2 780	
9.	SP	766682213	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1 690,00	1 690	
10.	SP	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	155,00	465	
11.	SP	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	184,00	184	
12.	H	61164130	Dveře vnitřní profilované plně 1křídlé 70x197	kus	4 830,00	9 660	
13.	H	61164132	Dveře vnitřní profilované plně 1křídlé 80x197	kus	4 850,00	4 850	
14.	H	61164134	Dveře vnitřní profilované plně 1křídlé 90x197	kus	4 860,00	4 860	
15.	B	553411xx	Dveře dřevěné protipožární zateplené jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	7 160,00	7 160	
16.	B	611656xx	Dveře vnitřní profilované požárně odolné, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	6 270,00	6 270	
17.	B	611657xx	Dveře vnitřní profilované požárně odolné, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	6 290,00	12 580	
18.	H	61182260	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	2 510,00	12 550	
19.	H	61182261	Zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	2 920,00	5 840	

20.	H	61182271	Zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více	kus	1,0	3 280,00	3 280	
21.	H	54917265	Samozavírač dveří hydraulický	kus	4,0	985,00	3 940	
22.	SP	766660172	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-	579,50	-	
převodní nabídka - dělicí příčka 7-1 statistická - do tech.misnosti:1								
23.	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,0	959,50	2 879	
převodní nabídka 7-1 statistická								
24.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,0	171,00	171	
převodní 7-7 statistická 7:8								
25.	H	54914622	Klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	1,0	388,00	388	
26.	B	998766202..	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	861,00	930	

02: méněpráce

006: Úpravy povrchu

27.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-7,0	351,45	-2 460	
28.	H	55331541	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 700 L/P	kus	-3,0	1 059,30	-3 178	
29.	H	55331542	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 800 L/P	kus	-4,0	1 079,10	-4 316	
30.	B	553-B	Příplatek za atypický rozměr zárubně - výška 2,1m	kus	-7,0	525,00	-3 675	

099: Přesun hmot HSV

31.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,179	999,00	-179	
-----	----	-----------	--	---	--------	--------	------	--

766: Konstrukce truhlářské

32.	B	766-001	Dodávka dřevěných 1kř dveří vč. obložkové zárubně 110 x 210 cm - vč. kování a madla, barva a - profilování dle stávajících dveří	kus	-1,0	25 485,00	-25 485	
33.	SP	766660357	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1650 mm do pojezdu na stěnu	kus	-1,0	901,55	-902	
34.	B	766-003	Dodávka dvoukřídle shrnovací stěny koženkové 200x210cm - plně hnědé vč. zárubně, kování a zipů proti - samovolnému otevírání	kus	-1,0	38 071,00	-38 071	
35.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-7,0	531,05	-3 717	
36.	B	61164143X	Dveře vnitřní profilované plně 1křídle 70x210	kus	-3,0	8 231,00	-24 693	
37.	B	61164145X	Dveře vnitřní profilované plně 1křídle 80x210	kus	-2,0	8 231,00	-16 462	
38.	B	61164560X	Dveře vnitřní profilované 2/3sklo 1křídle 80x210	kus	-2,0	8 958,00	-17 916	
39.	B	998766202...	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-1 272,46	-1 374	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 5 - půda
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 5 - půda

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Půda	30 071	0,3	6 315	36 386
01: vicepráce	30 071	0,3	6 315	36 386
762: Konstrukce tesafské	13 749	0,2	2 887	16 637
763: Dřevěná prefabrikace	16 322	0,0	3 428	19 749
Celkem (bez DPH)	30 071			
DPH	6 315			
DPH 21 % ze základny: 30 071	6 315			
Celkem (včetně DPH)	36 386			CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
01: Půda							
01: vícepráce							
762: Konstrukce tesarské							
1.	SP	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté strop. nad 4. NP; 15,2 x 6,5	m2	98,8	94,90	30 071
			0,85 dodává investor		98,8		30 071
							13 749
2.	SP	762810144	Záklop stropů z desek CETRIS tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	8,5	429,00	3 647
			vzniklá potřeba před odevěm na půdu; 8,5		8,5		
3.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	5,58	130,23	727
763: Dřevěná prefabrikace							
4.	SP	763782212	Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plošných průřezové plochy do 150 cm2	m	149,5	82,57	16 322
			15 x 6,5		97,5		12 344
			dotčením vazeb; 8 x 6,5		52,0		
5.	H	61221128	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 200 x 13000 mm, smrkové nepohledové	m	-	112,00	-
			materiál investora; 0				
6.	SP	763793123	Montáž dřevostaveb svorníků a šroubů délky do 500 mm	kus	8,0	58,24	466
			(5/2) x 2		8,0		
7.	B	dodávka 5	Svorník do dl. 500mm	kus	8,0	211,00	1 688
8.	SP	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel pásovina u zesílení plochých vazeb; 4	kus	4,0	132,00	528
			4,0		4,0		
9.	H	13010240	Týč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 5 mm	t	0,004	21 700,00	88
			1m - 2,36tq				
			4 x 9,4 x 2,36/1000 x 1,08		0,004		
10.	B	998763201.	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	151,14	1 208

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 6 - ostatní práce
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová



Zakázka:

KOMUNITNÍ CENTRUM CHELČICE - ZL č. 6 - ostatní práce

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Ostatní stavební práce				
01: Vícepráce				
006: Úpravy povrchu	- 23 953	0,8	- 5 030	- 28 983
099: Přesun hmot HSV	50 928	2,2	10 695	61 623
763: Dřevěná prefabrikace	8 832	1,4	1 855	10 687
784: Malby	1 385		291	1 675
	40 283	0,8	8 459	48 742
	428	0,0	90	518
02: Méněpráce				
003: Svislé konstrukce	- 74 880	- 1,4	- 15 725	- 90 605
099: Přesun hmot HSV	- 955	- 0,2	- 200	- 1 155
762: Konstrukce tesařské	- 191		- 40	- 231
763: Dřevěná prefabrikace	- 7 870		- 1 653	- 9 523
766: Konstrukce truhlářské	- 31 713	- 1,2	- 6 660	- 38 373
	- 34 152	- 0,0	- 7 172	- 41 324
Celkem (bez DPH)	- 23 953			
DPH	- 5 030			
DPH 21 % ze základny: -23 953	- 5 030			
Celkem (včetně DPH)	- 28 983			CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
01: Ostatní stavební práce							
01: Vícepráce							
006: Úpravy povrchu							
1. SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,017	170,00	8 832	3 913
		$m, \delta = 1,02 \cdot schodiště$					
		$schodiště = 2 \cdot (1,5 + 1,2) \cdot 0,7$				3,64	
		$(1,5 + 0,6 \cdot 2) \cdot 2,6 - 1 \cdot 2,1$				5,96	
		$1,6 \cdot ((2,6 + 2) / 2)$				3,68	
		$1,54 \cdot ((2 + 1,2) / 2)$				5,664	
		$2,6 \cdot ((1,2 + 0,7) / 2)$				2,48	
		$3,54 \cdot ((0,7 + 0,2) / 2)$				1,593	
		$=$				23,017	
2. SP	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,017	136,00	3 130	
		$m, \delta = 1,02 \cdot schodiště + 23,017$					
3. SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,534	3 350,00	1 789	
		$m, \delta = 1,02 \cdot schodiště + 0,9 \cdot 0,06$				0,534	
099: Přesun hmot HSV							
4. SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,386	999,00	1 385	
						1,386	
763: Dřevěná prefabrikace							
5. SP	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,552	728,00	40 283	
		$m, \delta = 1,1624 \cdot 0,6 \cdot 2,6 + 0,6 \cdot 0,1 \cdot 1,2$				15,552	
6. SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,552	23,37	363	
7. SP	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	3,64	1 090,00	3 968	
		$m, \delta = 1,17 \cdot 0,6 \cdot 1,2 + 0,4 \cdot 2,6$				3,64	
8. SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	2,66	41,13	109	
		$m, \delta = 1,17 \cdot (2,6 + 1,2) \cdot 1,2$				2,66	
9. SP	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	33,0	667,26	22 020	
		$skladba u jedy 3)$				33,0	
10. SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,0	23,37	771	
11. SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	33,0	19,80	653	
12. H	28329210	Zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	36,3	13,03	473	
		$33 + 1,1$				36,3	
13. B	998763402.	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	396,80	603	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
784: Malby							
14.	SP	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	7,635	21,00	428 160
m.č. 1,02 schodiště: 2,5, 017 odpočet nepřeváděných příček: -15,382							
15.	SP	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otevřených na schodišti do 3,80 m	m2	7,635	35,10	268
m.č. 1,02 schodiště: 2,5, 017 odpočet nepřeváděných příček: -15,382							
02: Meněpráce							
003: Svislé konstrukce							
16.	SP	340238226	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	- 1,33	717,72	- 955 - 955
oddělující příčka v chodbě je z SDK-1,33							
099: Přesun hmot HSV							
17.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	- 0,191	999,00	- 191 - 191
762: Konstrukce tesarské							
18.	SP	763761201	Montáž dřevostavby osazení dveří, poklopů, štítových větracích oken	kus	- 1,4	358,68	- 7 870 - 502
poklop do podlahy - tesarsky provedený 70x100cm tl. 32mm - vč. náteru							
19.	B	762-001	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	kus	- 2,0	3 476,00	6 952
20.	B	998762202...		%	5,58	- 74,54	- 416
763: Dřevěná prefabrikace							
21.	SP	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90	m2	- 0,537	1 096,80	- 31 743 - 589
převodní nabídky: -50,111 skut. efektivnost: -50,111 podklad: 1,5, 6, 6+0, 6+1, 206) * 3, 45+3, 35 * (1,5, 45+0, 6) / 2) - 0, 2+1, 97+2 podaž: 7, 0 dělavec: příčka 1,0+1, 4+2, 6-0, 9+1, 97 19, 574							
22.	SP	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90	m2	- 22,324	1 288,70	- 28 769
převodní nabídky: -53,576 skut. efektivnost: 2, 7+3, 45+3, 55 * (1,5, 45+0, 6) / 2) - 2+2, 7+0, 6+2, 4+2, 25+1, 667 - (5, 25+0, 6) / 2) - 0, 3+1, 97-0, 7+1, 97+2							
23.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační náter	m2	- 45,722	41,14	- 1 881
převodní nabídky: -207,378 skut. efektivnost: 49,574+31,254) * 2							
24.	B	998763402..	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	- 312,38	- 475
766: Konstrukce truhlářské							
- 34 152							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
25.	SP	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	- 3,34	584,30	- 1 952
			převodní tabulka pro m.č. 1,12; -6,45				
			skladovací 2,00*1,67+1,12*1,58				
26.	B	61132-002	okno dřevěné EURO dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 200 x 167 cm - členění a barva dle stávajícího okna v m.č. 1.10	kus	- 1,0	31 596,00	- 31 596
27.	B	998766202...	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,8	- 335,48	- 604